

Лот №1 к Извещению № 41 от 29.06.2016 г.

1. Подрядчик, обязуется выполнить собственными силами и средствами, из своих материалов устройство площадки для стоянки автотранспорта на МТФ «Ландыш» в с. Кривцово, Яковлевского района, Белгородской области.

2. Требования к Исполнителю:

Качество оказанных услуг, товара должно соответствовать требованиям действующих в РФ ГОСТам и ТУ, должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия, декларация и др.)

Работники проектной организации должны обладать специальными профессиональными знаниями в области строительства, подтвержденными соответствующими документами

Наличие лицензии СРО на осуществление проектной в соответствии с действующим законодательством

Наличие достаточных финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей.

3. Порядок оплаты:

100% оплата стоимости выполненных работ и материалов оплачивается в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента выполнения всего объема работ, предусмотренных условиями настоящего Договора и подписания всех актов выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по всем работам.

4. Сроки выполнения работ:

30 календарных дней от даты заключения договора

5. Район выполнения работ:

Белгородская область, Яковлевский район, с. Кривцово

6. Состав работ:

- выполнить водоотводную траншею согласно эскизу заказчика, разработка гранта в количестве 860 куб.м
- смонтировать сборные ж/б лотки размером 6000*1000*800 – 70 штук на песчаное основание 100 мм
- демонтировать старое ограждение с сохранением материалов – 305 пог.м.
- устройство нового ограждения площадки – 508 м.
- снять растительный слой с площадки стоянки – 3641 куб.м.
- организация карьера с разработкой глины – 2754 куб.м с последующей засыпкой и рекультивацией
- устройство подсыпки из глины 600 мм под основание площадки – 2 754 куб.м.
- устройство песчаной подготовки под площадку 100 мм – 460 куб.м
- устройство щебеночной подготовки под площадку 100 мм – 460 куб.м
- бетонирование площадки под стоянку толщиной 150 мм М-250 армированной сеткой 200*200 Вр4 – 700 куб.м
- устройство водоотводной траншеи вдоль бетонной площадки – 306 куб.м.
- укладка труб водопропускных бетонных диаметром 500 мм – 24 м.

Все работы выполнить в соответствии со СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения основания и фундаменты, СНИП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

7. Используемый материал: в соответствии с локальным сметным расчетом.

Срок сдачи в соответствии с объявленными сроками.

Доступ для общего пользования;

Место хранения /Тендеры/2016/Июнь



Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, оборудованием и из своего материала. Доставку материала на объект Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

8. Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%: 8 959 520 рублей 00 копеек, с НДС

9. Приложение: Приложение №1 Сметный расчет



Приложение №1

Сметный расчет на строительные работы по площадке для стоянки автотранспорта на объекте:

МТФ на 1200 фуражных коров в с. Кривцово Яковлевского района, Белгородской области:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.-во	Цена за ед., в руб	Итого с НДС
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Земляные работы под бетонную площадку					
1	Снятие растительного слоя с погрузкой и вывозом на расстояние до 1 км	м3	3641		-
2	Разработка глины в карьере с погрузкой и вывозом на расстоянии до 1 км	м3	2754		-
3	Планировка глины бульдозером под отметку пола	м3	2754		-
4	Уплотнение глины виброкатками за 9 проходов	м3	2754		-
5	Засыпка карьера	м3	2754		-
6	Планировка земли при рекультивации	м3	887		-
	Итого				-
Раздел 2. Земляные работы под лотки и траншею					
7	Разработка грунта в траншеях под водоотводные лотки	м3	860		-
8	Доработка грунта вручную	м3	60		-
9	Обратная засыпка лотков с последующим уплотнением откосов	м3	100		-
10	Устройство водоотводной траншеи вдоль бетонной площадки	м3	306		-
	Итого				0,00
Раздел 3. Площадка					
11	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	460		-
12	Песок	м3	506,00		-
13	Устройство оснований из щебня	м3	460		-
14	Щебень	м3	552,00		-
15	Гидроизоляция горизонтальная в 1 слой из пленки ПВХ	м2	4600		-
16	Пленка ПВХ	м2	5060		-
17	Бетонирование основания площадки	м3	700		-
18	Бетон В20	м3	710,50		-
19	Сетка сварная 200*200 5Вр1	м2	5508		-
20	Устройство температурных швов с заполнением битумной мастикой (с материалом)	м.п	1377		-
	Итого:				-
Раздел 4. Лоток водоотводной					
21	Устройство основания под лотки: песчаного	м3	46		0,00
22	песок	м3	50,60		0,00

Срок сдачи в соответствии с объявленными сроками.

Доступ для общего пользования;

Место хранения /Тендеры/2016/Июнь



23	Установка лотков сборных ж/бетонных L=6м	шт.	70,00		0,00
24	Лотки: Л 6-8	шт.	70		0,00
25	Монолитные участки лотка	м3	10,00		0,00
26	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3	10,15		0,00
27	Укладка труб бетонных диаметром 500мм в местах въездов	м.п	24,00		0,00
28	Трубы бетонные диаметром 500мм	м.п.	24,00		0,00
	Итого				0,00
	Раздел 5. Ограждение				
29	Демонтаж ограждения с сохранением материала	м.п.	305		0,00
30	Устройство ограждения под ключ	м.п	508		0,00
	Итого				0,00
	ВСЕГО с НДС				0,00
	В том числе: НДС 18%				0,00
	Работа				0,00
	Материалы				0,00

Срок сдачи в соответствии с объявленными сроками.

Доступ для общего пользования;

Место хранения /Тендеры/2016/Июнь