



Лот №1 к Извещению № 42 от 30.06.2016 г.

1. Предмет закупки:

Выполнение собственными силами и средствами, из своих материалов устройства площадки для буртования навоза на МТФ «Ландыш» в с. Кривцово, Яковлевского района, Белгородской области

2. Требования к Исполнителю:

Качество оказанных услуг, товара должно соответствовать требованиям действующих в РФ ГОСТам и ТУ, должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия, декларация и др.)

Работники проектной организации должны обладать специальными профессиональными знаниями в области строительства, подтвержденными соответствующими документами

Наличие лицензии СРО на осуществление строительных работ в соответствии с действующим законодательством

Наличие достаточных финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей.

3. Порядок оплаты:

100% оплата стоимости выполненных работ и материалов оплачивается в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента выполнения всего объема работ, предусмотренных условиями настоящего Договора и подписания всех актов выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по всем работам.

4. Сроки выполнения работ:

30 календарных дней от даты заключения договора

5. Район выполнения работ:

Белгородская область, Яковлевский район, с. Кривцово

6. Состав работ:

- выполнить водоотводную траншею согласно эскизу заказчика, разработка гранта в количестве 860 куб.м
- смонтировать сборные ж/б лотки размером 6000*1000*800 – 70 штук на песчаное основание 100 мм
- демонтировать старое ограждение с сохранением материалов – 305 пог.м.
- устройство нового ограждения площадки – 508 м.
- снять растительный слой с площадки стоянки – 3641 куб.м.
- организация карьера с разработкой глины – 2754 куб.м с последующей засыпкой и рекультивацией
- устройство подсыпки из глины 600 мм под основание площадки – 2 754 куб.м.
- устройство песчаной подготовки под площадку 100 мм – 460 куб.м
- устройство щебеночной подготовки под площадку 100 мм – 460 куб.м
- бетонирование площадки под стоянку толщиной 150 мм М-250 армированной сеткой 200*200 Вр4 – 700 куб.м
- устройство водоотводной траншеи вдоль бетонной площадки – 306 куб.м.
- укладка труб водопропускных бетонных диаметром 500 мм – 24 м.

Все работы выполнить в соответствии со СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения основания и фундаменты, СНИП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

7. Используемый материал: в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1).

Срок сдачи в соответствии с объявленными сроками.

Доступ для общего пользования;

Место хранения /Тендеры/2016/Июнь



Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, оборудованием и из своего материала. Доставку материала на объект Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет.

8. Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%: 1 621 720 рублей 00 копеек, с НДС

9. Приложение: Приложение №1 Сметный расчет



Приложение №1

Сметный расчет на строительные работы по устройству площадки для буртования навоза на МТФ «Ландыш» в с. Кривцово, Яковлевского района, Белгородской области

1.	Площадка для хранения навоза	Снятие растительного слоя экскаватором с перевозкой автосамосвалами(на объекте)	м3	5000		
2.		Работа Бульдозера на отвале(карьер)	м3	2400		
3.		Снятие растительного слоя экскаватором в отвал (карьер)	м3	750		
4.		Разработка глины экскаватором с перевозкой автосамосвалами(в карьере)	м3	3380		
5.		Планировка глины бульдозером под отметку(на объекте)	м3	3380		
6.		Уплотнение глины вибракотками с вертикальной планировкой автогрейдером(на объекте)	м2	9730		
7.	Устройство приемка для жидкой фракции навоза	Разработка глины экскаватором в отвал (на объекте)	м3	1620		
8.		Планировка глины бульдозером под отметку (на объекте)	м3	1620		
9.	Дамба	Разработка глины экскаватором с перевозкой автосамосвалами (в карьере)	м3	470		
10.		Планировка глины бульдозером под отметку (на объекте)	м3	470		
11.		Уплотнение глины виброкотками с вертикальной планировкой	м2	941		

Срок сдачи в соответствии с объявленными сроками.

Доступ для общего пользования;

Место хранения /Тендеры/2016/Июнь



	ГРУППА КОМПАНИИ	автогрейдером (на объекте)				
12.	Работа в карьере (рекультивация)	Работа Бульдозера на отвале (карьер)	м3	3150		
13.		Засыпка грунта в котлован бульдозером с работой на отвале	м3	2375		
14.		Вертикальная планировка автогрейдером	м3	225		
Всего по акту						
В том числе НДС						